



OZN.	MÍSTNOST	M2	PODLAHA	ZVL. ÚPRAVA POVRCHU
601	SCHODISTOVÝ PROSTOR	15,78	(P2) KERAMICKÁ DLAŽBA	
602	VÝTAH	3,39		
603	CHODBA	33,79	(P2) ZATEŽOVÝ KOBEREČ	
604	KANCELÁŘ	58,47	(P2) ZATEŽOVÝ KOBEREČ	
604A	KANCELÁŘ	18,42	(P2) ZATEŽOVÝ KOBEREČ	
604B	KANCELÁŘ	37,28	(P2) ZATEŽOVÝ KOBEREČ	
605	STROJOVNA VZT	6,70	(P2) KERAMICKÁ DLAŽBA	
606	PŘEDSÍN WC ŽEN	5,66	(P2) KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2,10 m
607	WC + BODET	3,02	(P2) KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2,10 m
608	WC INVALIDŮ	3,63	(P2) KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2,10 m
609	SPRCHA	2,13	(P2) KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2,10 m
610	PŘEDSÍN WC MUŽI	7,25	(P2) KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2,10 m
611	WC	1,46	(P2) KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2,10 m
612	PISOÁR	1,46	(P2) KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2,10 m
613	SKLAD	8,52	(P2) KERAMICKÁ DLAŽBA	
614	DENNÍ MÍSTNOST	18,88	(P2) ZATEŽOVÝ KOBEREČ	
615	BALKON	3,96	(P2) DLAŽBA NĚZDŮVORNÁ	
616	OKLID	2,47	(P2) KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2,10 m
617	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2,09	OCELOVÝ ROŠT	

Pozn.: malby ve WC se sprchou budou protiplísňové, sádková stěh : náter SCHÖNOLUXIC HA, lesklý zední, omítka, šperkový náter SCHÖNOLUX HA, hydroizolace náter SCHÖNOLUXIC HA, lesklý, podlahy SCHÖNOLUX SIL, v rozích a ve stívkách podlahová páska SCHÖNOLUX Fugendichtband a silikonový tmel SCHÖNOLUX ES

MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON  
 PŘÍROKOVÝ YTONG P2-500 NA ZDICI MALTU YTONG  
 TERÉNNÍ IZOLACE

Vypracoval	Ing. Libor Řehor	Zodpovědný projektant	Ing. Libor Řehor	ING. LIBOR ŘEHOR
Investor	STAPPA MIX spol. s r.o., Heršpická 11, Brno			projektová činnost v oboru pozemních staveb
Místo stavby	Brno – Štýřice, parc. č. 1684/72			664 34 Moravské Knínice 60 Tel. 541230795, 606123298
Stavba :	ADMINISTRATIVNÍ A PROVOZNI BUDOVA STAPPA MIX			Formát 4A4
Obch : Půdorys 6.NP				Datum 1/2009
				Stupeň PPPS
				Zakázkové číslo 373-07
				Měřítko : 1:75
				Číslo výkresu : 8